



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเนียน หมู่ที่ ๓
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเนียน หมู่ที่ ๓ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเนียน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เลขที่๐๐๙/๒๕๖๕) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๘๒,๙๔๑.๐๖ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสตางค์) ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยการเปิดเผยราคากลางของทางราชการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ ๔ เงื่อนไขการประกาศ ข้อ ๔.๒ วิธีการประกาศ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ใน ๔.๒.๑.ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๔.๒.๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงขอประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกอง.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเขียน หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเขียน หมู่ที่ ๓

ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง
๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๘๒,๙๔๑.๐๖ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้า
ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสตางค์) อนุมัติวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒-.....

๖.๓-.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิทยา จันทร์หอม

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสิทธิศักดิ์ พงษ์บุตร

กรรมการ

๗.๓ นางพัชรภรณ์ เหลืองบุตร

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ที่ 71103/003

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเนียน หมู่ 3

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ที่ 080/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเนียน หมู่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดิษฐ์ศิริ (ซอยนายเนียนเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน) จำนวน 1 แห่ง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน 582,941.06 บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิทยา จันทร์หอม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ พงษ์บุตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางพัชรภรณ์ เหลืองสุข)

//ความ.....

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามหนังสือ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิมพินี มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(☒) เห็นชอบ และมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ

(ลงชื่อ)



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเนียน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบล วังตะเคียน อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	8 พฤษภาคม 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน..งานทาง	427,878.05	1.3624	582,941.06	
2	งาน/กลุ่มงาน..				
3	งาน/กลุ่มงาน..				
4	งาน/กลุ่มงาน..				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				582,941.06	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ				582,941.06	บาท

(ตัวอักษร) (ทำแผนแปลหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 875.00 ตร.ม เฉลี่ย 666.22 บาท/ตร.ม

ประธานกรรมการ
นายวิทยา จันทร์หอม
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์ พงษ์บุตร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ
นางพัชราภรณ์ เหลืองสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบสรุปประมาณราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายเขียน

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล วังตะเคียน อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 โดยมีขนาด กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 0.250 กม. จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+250

ประเภทของผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	รวมราคาเป็น
1	2. งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดตอ							
	2.1(1) งานถมป่าและขุดตอ	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
2	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.3 งานไหล่ทาง							
	3.3(1)งานไหล่ทางวัสดุรวม	หินคลุก	ลบ.ม	25.00	411.09	1.3624	560.07	14,001.73
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.4(...) งานรองพื้นทาง	หินคลุก	ลบ.ม	87.50	411.09	1.3624	560.07	49,006.04
	3.4(1) งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต		ลบ.ม	43.75	638.63	1.3624	870.07	38,065.54
3	4. งานผิวทาง							
	4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต		ตร.ม	875.00	387.85	1.3624	528.41	462,355.99
	หนา 15 ซม. (ใช้เหล็กตะแกรง)							
	4.9(2) รอยต่อเนื้อชิดตามขวาง		เมตร	3.50	229.33	1.3624	312.44	1,093.54
	(Expansion Joint)							
	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง		เมตร	84.00	160.94	1.3624	219.26	18,418.23
	(Contraction Joint)							
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)	ชุด	-	-	-	-	-	-
รวม								582,941.06
ตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์)								582,941.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	427,878.05
=	-
=	-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3624
=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประธานกรรมการ


 นายวิทยา จันทรหอม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


 นายสิทธิศักดิ์ พงษ์บุตร
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


 นางพัชรารณ์ เหลืองสุข
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ประมาณราคางานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านนายเขียน โดยมีขนาดผิวจราจร กว้าง 3.5 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบล วังตะเคียน อำเภอ เมืองชะเชิงเทรา จังหวัด ชะเชิงเทรา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ประมาณราคาโดย นายวิทยา จันทร์หอม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต่อหน่วย	รวมเป็น	หมายเหตุ
	2. งานดิน					
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ					
1	2.1(1) งานถมป่าและขุดต่อ ไม่มี	-	-	-	-	
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง					
	3.3 งานโหล่ทาง					
2	3.3(1)งานโหล่ทางวัสดุรวม หินคลุก	25.00	ลบ.ม	411.09	10,277.25	
3	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	3.4(.) งานรองพื้นทาง หินคลุก	87.50	ลบ.ม	411.09	35,970.38	
4	3.4(1) งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	43.75	ลบ.ม	638.63	27,940.06	
	4. งานผิวทาง					
	4.9 งานผิวทางโปรตแลนตซีเมนต์คอนกรีต					
5	4.9(1) ผิวทางโปรตแลนตซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. (ใช้เหล็กตะแกรง)	875.00	ตร.ม	387.85	339,368.75	
6	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	3.50	เมตร	229.33	802.66	
7	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	84.00	เมตร	160.94	13,518.96	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)					
				รวม	427,878.05	บาท