



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๖๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๐๘,๓๓๖.๗๘ บาท (หกแสนแปดพันสามร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ ๔ เงื่อนไขการประกาศ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์ ๒ แห่ง) ดังนี้ ๔.๒.๑.ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๔.๒.๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงขอประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๙ ๗
(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกอง.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

- ต่อเติมอาคารเพื่อกลุ่มสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร
- พร้อมด้วยติดตั้งผ้าเพดานทั้งหมด ๔๑๐.๘๐ ตารางเมตร
- ติดตั้งกันสาดเมทัลชีทตัดโค้ง ๑ ด้าน ยาว ๓๕.๖๐ เมตร
- เทพื้นที่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ พื้นที่ ๑๑๓.๑๕ ตารางเมตร
- เปลี่ยนหน้าต่างอาคารเป็นบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียม จำนวน ๔ ชุด
- และจัดทำเวทีอเนกประสงค์แบบถอดประกอบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ๒ เวที

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๔ เมษายน ๒๕๖๘... เป็นเงิน..... ๖๐๘,๓๓๖.๗๘ บาท (หกแสนแปดพันสามร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๖.๒ แบบ พร. ๔

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพรพรรณ แพลุกอินทร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายอนันต์ ปุสส์ดี นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง กรรมการฯ

๗.๓ นางสาวฐิตินันท์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ตำแหน่ง กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ประเภทงาน : ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่บ้านสปอร์ตโฮม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการตาม : แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณราคาโดย : นางสาวฐิตินันท์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๖๔,๖๙๘.๕๘	๑.๓๐๙๑	๖๐๘,๓๓๖.๗๘	-
๒	ประเภทงานทาง		-	-	-
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
๔	ป้ายโครงการชนิดเหล็ก ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม.	-	-	-	-
๕	ป้ายโครงการชนิดไม้ ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม.	-	-	-	-
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%	-	-	-	-
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%	-	-	-	-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%	-	-	-	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	-	-	๖๐๘,๓๓๖.๗๘	-
	คิดเป็นเงินประมาณ			๖๐๘,๓๓๖.๗๘	
	(ตัวอักษร)	(หกแสนแปดพันสามร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*กนก*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ แพลุกอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....*AL*.....กรรมการ

(นายอนันต์ ปุสวัสต์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....*ฐิตินันท์*.....กรรมการ

(นางสาวฐิตินันท์ อินทรประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

โครงการ : ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างตามแบบแปลน : เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนกำหนด

ก่อสร้างที่ : หมู่บ้านสปอรัคโหม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการโดย : นางสาว วุฒินันท์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	งานอาคารคลุมสนามเด็กเล่น	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง(ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	-	-	๑๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	รื้อถอนไป
๑.๒	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ ซม.)	ตร.ม.	๖.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	รื้อถอนไป
๑.๓	งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน(ดินทั่วไป)	ลบ.ม.	๔.๒๐	-	-	๑๖๔.๐๐	๗๐๕.๖๐	๗๐๕.๖๐	-
๑.๔	งานฐานราก	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔.๑	เสาเข็ม ๖ เหลี่ยม ยาว ๔.๐๐ ม.	ท่อน	๓๐.๐๐	๓๕๒.๒๐	๑๐,๕๖๖.๐๐	-	-	๑๐,๕๖๖.๐๐	-
๑.๔.๒	กค.เสาเข็ม (รอกแบบไฮดรอลิก)	วัน	๒.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-
๑.๔.๓	งานคอนกรีตพหุขาบ ๒ : ๑	ลบ.ม.	๐.๓๐	๑,๗๐๕.๐๐	๕๑๑.๕๐	๔๒๖.๐๐	๑๒๗.๘๐	๖๓๙.๓๐	-
๑.๔.๔	ทรายหยาบรองพื้นหลุม	ลบ.ม.	๐.๓๐	๖๒๓.๐๖	๑๘๖.๙๒	๑๐๔.๐๐	๓๑.๒๐	๒๑๘.๑๒	-
๑.๕	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕.๑	DB ๑๒	ตัน	๐.๑๒๕	๒๒,๘๗๐.๙๓	๒,๘๖๗.๖๒	๓,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๓๑๗.๖๒	ตัด ตัด และผูก(ผิวข้อ้อย ๗ ๑๐-๑๖ มม.) เมื่อ ๑๐%
๑.๕.๒	RB ๙	ตัน	๐.๐๒๕	๒๓,๔๑๑.๒๑	๕๘๕.๒๘	๔,๔๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๖๙๕.๒๘	ตัด ตัด และผูก(ผิวข้อ้อย ๗ <๑๐ มม.) เมื่อ ๑๐%
๑.๕.๓	งานลวดผูกเหล็ก(เบอร์ ๑๘)	กก.	๓.๒๕	๕๒.๔๙	๑๗๐.๕๙	-	-	๑๗๐.๕๙	๒๕ กก./เหล็กเสริม ๑ ตัน
๑.๖	งานคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖.๑	ฐานราก	ลบ.ม.	๒.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	๓,๙๑๐.๐๐	๔๑๙.๐๐	๘๓๘.๐๐	๔,๗๔๘.๐๐	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc.
๑.๖.๒	พื้น (๑.๒ งานรื้อพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน)	ลบ.ม.	๐.๖๐	๑,๙๕๕.๐๐	๑,๑๖๗.๐๐	๔๑๙.๐๐	๒๕๑.๔๐	๑,๔๑๘.๔๐	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc.
๑.๗	งานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	แบบหล่อทั่วไป น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.
๑.๗.๑	ไม้กระดานไม้ไซขนาด ๑"x๖" ยาว ๔-๔.๕๐ ม.	ลบ.ฟ.	๐.๔๕	๕๖๐.๗๕	๒๕๒.๖๔	๑๓๙.๐๐	๑๑๘.๑๕	๓๗๑.๗๙	-
๑.๗.๑	ไม้กระดานไม้ไซขนาด ๑"x๘" ยาว ๔-๔.๕๐ ม.	ลบ.ฟ.	๑.๑๕	๕๖๐.๗๕	๖๔๔.๘๖	๑๓๙.๐๐	๑๕๙.๘๕	๘๐๔.๗๑	-
๑.๗.๓	ตะปู ๓"	กก.	๒.๑๐	๓๒.๗๒	๖๙.๑๔	-	-	๖๙.๑๔	๐.๒๕ กก./ตร.ม.(ไม่แบบ ๘.๔ ตร.ม.)
รวมค่างานต้นทุนยอดออกไปแบบ ปร.๔				-	-	-	-	๓๘,๔๔๗.๕๔	-

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพรรณ แผลงอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววุฒินันท์ อินทรประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนันต์ ภูสวัสดิ์)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

โครงการ : ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างตามแบบแปลน : เพื่อการบริหารส่วนตำบลตะเคียนท่าหมุด

ก่อสร้างที่ : หมู่บ้านบ่อไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียน อำเภอนะบือ จังหวัดยะลา

ประมาณการโดย : นางสาว อุดินันท์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ : มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑.๔	เสา	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔.๑	เหล็กเส้นขนาด ๒๕x๒๕x๙ มม. เยาวรุ ๔ รู	แผ่น	๖.๐๐	๓๑๓.๐๐	๑,๘๗๘.๐๐	-	-	๑,๘๗๘.๐๐	นน. ๓ กก./แผ่น
๑.๔.๒	L-Bolt (M๑๒) ๑๒ มม. ยาว ๓๐ ซม.	ชุด	๒๔.๐๐	๖๕.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	-
๑.๔.๓	เส้นลวดเชื่อม ขนาด ๖"x๖" ยาว ๔.๕ มม.	ฟ่อน	๖.๐๐	๒,๓๒๓.๔๐	๑๖,๓๓๖.๔๐	-	-	๑๖,๓๓๖.๔๐	๖ ม./ฟ่อน (นน. ๑๑๓.๐๐ กก./ฟ่อน)
๑.๔.๔	งานประกอบเหล็กโครง	กก.	๖๗๔.๐๐	-	-	๑๒.๐๐	๘,๐๖๘.๐๐	๘,๐๖๘.๐๐	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา)รวมลวดเชื่อม ชนิด E๖๐
๑.๕	งานโครงสร้าง (โครงถัก)	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕.๑	ท่อเหล็กวงกลม ขนาด ๑๒" ยาว ๒.๓ มม.	ฟ่อน	๔๕.๐๐	๓๔๐.๑๐	๑๕,๓๐๔.๕๐	-	-	๑๕,๓๐๔.๕๐	๖ ม./ฟ่อน (นน. ๑๔.๖๐ กก./ฟ่อน) เนื้อ ๑๐%
๑.๕.๒	งานประกอบเหล็กโครง	กก.	๖๕๒.๕๐	-	-	๑๒.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา)รวมลวดเชื่อม ชนิด E๖๐
๑.๖	งานหลังคา	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖.๑	เหล็กกล่องขนาด ๓"x๑๒" ยาว ๒.๓ มม. (แปล)	ฟ่อน	๒๕.๐๐	๔๔๑.๘๐	๑๑,๐๔๕.๐๐	-	-	๑๑,๐๔๕.๐๐	๖ ม./ฟ่อน (นน. ๒๑.๐๐ กก./ฟ่อน)
๑.๖.๒	งานประกอบเหล็กโครง	กก.	๕๖๕.๐๐	-	-	๑๒.๐๐	๖,๗๘๐.๐๐	๖,๗๘๐.๐๐	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา)รวมลวดเชื่อม
๑.๖.๓	แผ่นหลังคาเหล็ก สีสังกะสี ขนาด ๐.๓๕ มม. (ขนาดลอนมาตรฐาน)	ตร.ม.	๑๘๗.๓๕	๘๖๖.๕๐	๑๕,๕๖๖.๓๖	๗๐.๐๐	๑๓,๑๕๕.๕๐	๒๘,๖๖๑.๘๖	ยาว ๓ ม./แผ่น (๒.๓๕๖ ตร.ม. /แผ่น)
๑.๖.๔	สกรูเกลียว ยาว ๒"	ถุง	๔.๐๐	๒๕๕.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	-	-	๑,๐๒๐.๐๐	๑๕๐ ตัว/ถุง
๑.๖.๕	ครอปสั่น	แผ่น	๕.๐๐	๔๕๗.๐๐	๒,๒๘๕.๐๐	-	-	๒,๒๘๕.๐๐	-
๑.๖.๖	ครอปข้าง	แผ่น	๙.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	-	-	๓,๙๖๐.๐๐	-
๑.๖.๗	งานหลังคาเหล็กโครง	ม.	๓๖.๕๓	-	-	๕๐.๐๐	๑,๘๒๕.๖๕	๑,๘๒๕.๖๕	ครอปสั่น ครอปข้าง (Flashing)
๑.๗	งานฝ้าเพดาน	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๗.๑	โครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสี ความหนา ๐.๕ มม. ยาว ๔.๐๐ ม.	เส้น	๘๓.๐๐	๗๙.๕๖	๖,๕๙๖.๔๖	๗๕.๐๐	๖,๒๒๕.๐๐	๑๒,๘๒๑.๔๖	-
๑.๗.๒	ลวดชุบสังกะสี (เบอร์ ๑๘)	กก.	๓.๐๐	๖๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	-	-	๑๙๕.๐๐	๑ กก. ยาว ๑๐๔ ม. (๒๒๖.๑๐ ม.)
๑.๗.๓	แผ่นฉนวนกันความร้อน	ตร.ม.	๑๒๕.๐๐	๘๔.๕๓	๑๐,๕๖๖.๒๕	-	-	๑๐,๕๖๖.๒๕	สีขาว ไม่มีฉนวนกันความร้อน
๑.๗.๔	สกรูเกลียว ยาว ๒๐ มม.	ถุง	๓.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	-	-	๔๐๕.๐๐	๑๐๐ ตัว/ถุง
๑.๘	งานปูสติกพื้นผิว	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๘.๑	หญ้าเทียม ขนาด ๒๐ มม.	ม.	๘๔.๐๐	๕๗๙.๐๐	๔๘,๖๓๖.๐๐	๘๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๕๕,๓๕๖.๐๐	หน้ากว้าง ๒.๐๐ ม.
รวม	งานด้านอื่นๆที่ยังไม่ได้ระบุ	-	-	-	-	-	-	๒๒,๕๖๘.๖๓	-

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ แผลกอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอิตินันท์ อินทรประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนันต์ ภู่วิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
โครงการ : ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒
ก่อสร้างที่ : หมู่บ้านสปรอ์โธม หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียน อำเภอมือฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมาณการโดย : นางสาว อธิรัตน์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่ :

รายการ

หน่วย

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

ค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

๑.๑๓	โคมไฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	โคม Low Bay, High Bay ขนาด ๑๕๐-๒๕๐ วัตต์	สิบลบาท
๑.๑๓.๑	โคมไฟ High Bay LED ๑๕๐ w	ชุด	๒.๐๐	๑,๓๑๒.๕๐	๒,๖๒๕.๐๐	-	-	-	-	-	สิบลบาท
๒.	ศาลาประชาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สิบลบาท
๒.๑	งานฝ้าเพดาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สิบลบาท
๒.๑.๑	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ความหนา ๐.๕ มม. ยาว ๔.๐๐ ม.	เส้น	๑๓๖.๐๐	๑๐,๘๐๑.๒๒	๑,๐๘๐.๑๒	๑๐,๘๐๑.๒๒	๑๐,๘๐๑.๒๒	๑๐,๘๐๑.๒๒	๑๐,๘๐๑.๒๒	๑ ก. ยาว ๑๐๔ ม.	สิบลบาท
๒.๑.๒	ลวดชุบสังกะสี (เบอร์ ๑๔)	กก.	๖.๐๐	๖๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	-	-	-	-	สีขาว ไม่มีฉนวนกันความร้อน	สิบลบาท
๒.๑.๓	แผ่นเหล็กทอลอนฝ้า	ตร.ม.	๒๔๕.๕๖	๔๔.๕๓	๒๔,๑๓๔.๓๔	-	-	-	-	๑๐๐ ตัว/ถุง	สิบลบาท
๒.๑.๔	สกรูปลายสว่านยาว ๒๐ มม.	ถุง	๗.๐๐	๑๓๕.๐๐	๙๔๕.๐๐	-	-	-	-	๖ ม./ฟ่อน (บน. ๑๑.๗๐ กก./ฟ่อน)	สิบลบาท
๒.๑.๕	เหล็กรูปตัว C- ๓"x ๑/๒" หนา ๑.๖ มม.	ฟ่อน	๒๑.๐๐	๓๐๖.๒๒	๖,๔๓๐.๖๒	-	-	-	-	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา)รวมลวดเชื่อม ขมิด E๖๐	สิบลบาท
๒.๑.๖	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	กก.	๒๗๐.๙๐	-	-	๑๒.๐๐	๓,๒๕๐.๘๐	-	-	-	สิบลบาท
๒.๒	เก็บงานหลังคา	-	-	-	-	-	-	-	-	หลังคาทางฝั่ง ทรงจั่ว ทรงปั้นหย่า	สิบลบาท
๒.๒.๑	แผ่นหลังคาเมทัลชีท สีลูซิงค์ หนา ๐.๓๕ มม.(ขนาดลอนมาตรฐาน)	ตร.ม.	๖.๐๐	๘๒๘.๒๒	๔,๙๖๙.๓๒	๘๒๘.๒๒	๔,๙๖๙.๓๒	๔,๙๖๙.๓๒	๔,๙๖๙.๓๒	๑๐๐ ตัว/ถุง	สิบลบาท
๒.๒.๒	สกรูปลายสว่านยาว ๒๐ มม.	ถุง	๒.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	-	-	-	-	-	สิบลบาท
๒.๓	หน้าต่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	พร้อมติดตั้ง	สิบลบาท
๒.๓.๑	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ๔ บาน วงกบอลูมิเนียมสีขาว	ชุด	๓.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	พร้อมติดตั้ง	สิบลบาท
๒.๓.๒	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ๒ บาน วงกบอลูมิเนียมสีขาว	ชุด	๑.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	สิบลบาท
๒.๔	ทางเท้า	-	-	-	-	-	-	-	-	รื้อขนไป	สิบลบาท
๒.๔.๑	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน (หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ ซม.)	ตร.ม.	๗๖.๐๐	-	-	๗๖.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	-	สิบลบาท
๒.๔.๑	ทรายหยาบรองพื้นหลุม	ลบ.ม.	๔.๔๔	๖๒๓.๐๖	๒,๗๖๖.๓๙	๑๐๔.๐๐	๔๖๑.๙๖	๔๖๑.๙๖	๔๖๑.๙๖	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ	สิบลบาท
๒.๔.๓	เทคอนกรีตพื้นทางเท้า	ลบ.ม.	๔.๔๔	๑,๙๔๕.๐๐	๘,๗๖๑.๘๘	๔๑๙.๐๐	๓,๗๔๘.๖๓	๓,๗๔๘.๖๓	๓,๗๔๘.๖๓	-	สิบลบาท
	รวมค่างานคืนทุนย่อยไปแบบ ปร.๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๔๕,๐๔๔.๑๒	สิบลบาท

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ แพลกอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

AL

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ ภูสวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อธิรัตน์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอธิรัตน์ อินทรประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าขอโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเคียน
โครงการ : ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒
ก่อสร้างที่ : หมู่บ้านสอรั้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ประมาณการโดย : นางสาว รุติรัตน์ อินทรประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่ :

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๒.๕	โคมไฟ	-	-	-	-	-	-	-	-
	๒.๕.๑ โคมไฟ High Bay LED ๑๕๐ w	ชุด	๑๐.๐๐	๑,๓๑๒.๕๐	๑๓,๑๒๕.๐๐	๖๕๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๙,๖๒๕.๐๐	โคม Low Bay, High Bay ขนาด ๑๕๐-๒๕๐ วัตต์
๓.	เวที	-	-	-	-	-	-	-	-
	๓.๑ เหล็กกล่อง ขนาด ๓"x๓" หน้า ๒.๓ มม.	ท่อน	๒.๐๐	๖๖๒.๕๐	๑,๓๒๕.๐๐	-	-	๑,๓๒๕.๐๐	บน. ๒๔.๕๐/ ๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๒ เหล็กกล่อง ขนาด ๓"x๑.๑/๒" หน้า ๒.๓ มม.	ท่อน	๑๙.๐๐	๔๙๘.๘๐	๙,๔๘๕.๒๐	-	-	๙,๔๘๕.๒๐	บน. ๒๑.๐๐/ ๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๓ เหล็กกล่อง ขนาด ๒"x๑" หน้า ๒.๓ มม.	ท่อน	๑๐.๐๐	๓๒๐.๔๔	๓,๒๐๔.๔๐	-	-	๓,๒๐๔.๔๐	บน. ๑๓.๗๐/ ๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๔ เหล็กกล่อง ขนาด ๑.๑/๒"x๑.๑/๒" หน้า ๒.๓ มม.	ท่อน	๑๔.๐๐	๓๒๑.๖๖	๔,๕๐๓.๒๔	-	-	๔,๕๐๓.๒๔	บน. ๑๓.๙๐/ ๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๕ ท่อเหล็กกลางกลม ขนาด ๒" หน้า ๒.๓ มม.	ท่อน	๒.๐๐	๔๒๗.๕๔	๘๕๕.๐๘	-	-	๘๕๕.๐๘	บน. ๑๔.๒๐/ ๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๓.๖ แผ่นเหล็ก ขนาด ๔'x๘' หน้า ๕ มม.	แผ่น	๑.๐๐	๒,๕๖๔.๕๐	๒,๕๖๔.๕๐	-	-	๒,๕๖๔.๕๐	บน. ๑๑.๗๐/ ๑ แผ่น
	๓.๗ งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	กก.	๙๙๔.๐๐	-	-	๑๒.๐๐	๑๑,๒๐๘.๐๐	๑๑,๒๐๘.๐๐	-
	๓.๘ มีจับเพื่อเหล็กกลม	ถุง	๖.๐๐	๑๒.๐๐	๗๒.๐๐	-	-	๗๒.๐๐	-
	๓.๙ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๒๐ x ๓.๐๐ ม. หน้า ๑ นิ้ว พร้อมใส่เรียบ	แผ่น	๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๒,๕๐๐.๐๐	เวที ๔๔ แผ่น + บันได ๒ แผ่น
๔.	กันสาด	-	-	-	-	-	-	-	-
	๔.๑ เหล็กกล่อง ขนาด ๓"x๑.๑/๒" หน้า ๒.๓ มม.	ท่อน	๗.๐๐	๔๙๔.๘๐	๓,๔๖๔.๖๐	-	-	๓,๔๖๔.๖๐	บน. ๒๑.๐๐/ ๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๔.๒ เหล็กกล่อง ขนาด ๑.๑/๒"x๑.๑/๒" หน้า ๒.๓ มม.	ท่อน	๒๗.๐๐	๓๒๑.๖๖	๘,๖๘๔.๘๒	-	-	๘,๖๘๔.๘๒	บน. ๑๓.๙๐/ ๑ ท่อน (๖.๐๐ ม.)
	๔.๓ งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	กก.	๕๔๖.๙๐	-	-	๑๒.๐๐	๖,๕๖๔.๘๐	๖,๕๖๔.๘๐	-
	๔.๔ เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๖ มม. เเจาะรู ๔ รู	แผ่น	๑๒.๐๐	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	บน. ๐.๕ กก./แผ่น
	๔.๕ บอร์ดไม้ ๒ นิ้ว	แผ่น	๑.๐๐	๔๕๔.๐๐	๔๕๔.๐๐	-	-	๔๕๔.๐๐	๑๐๐ ตัว/แผ่น
	๔.๖ แผ่นหลังคาเหล็ก สีถูสีเทา ๐.๓๔ มม.(ขนาดลอนมาตรฐาน)	ตร.ม.	๙๔.๐๔	๘๒.๘๒	๗,๗๘๘.๓๙	๘๐.๐๐	๗,๕๒๘.๒๐	๑๕,๓๑๖.๕๙	หลังคาทรงตัดโค้ง
	๔.๗ ครอบข้าง (หลังคาตัดโค้ง)	แผ่น	๒.๐๐	๑๕๐.๙๒	๓๐๑.๘๔	-	-	๓๐๑.๘๔	-
	๔.๘ สกรูปลายสว่านยาว ๒๐ มม.	ถุง	๒.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	-	-	๒๗๐.๐๐	๑๐๐ ตัว/ถุง
	๔.๙ งานหลังคาเหล็กสีถลอน	ม.	๕.๒๒	-	-	๕๐.๐๐	๒๖๑.๐๐	๒๖๑.๐๐	ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing)
	รวมค่างานเดินท่อออกถังแบบ ประ.๔	-	-	-	-	-	-	๔๖๔.๖๙๔.๔๔	-

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ แผลงอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุติรัตน์ อินทรประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

AL

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ นิสวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน